



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έργο: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων
Δήμου Νέας Προποντίδας
Αρ. Μελέτης: 19/2022
Προϋπολογισμός: 2.480.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι (Κ.Α. 30.7323.0012)
CPV: 45233142-6

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Άρθρο	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη (€)
Κατηγορία έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ							
Ομάδα 1: Χωματουργικά - Τεχνικά έργα							
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m3	3.000,00	5,02	15.060,00
2	ΥΔΡ 4.13 ΣΧ	Καθαίρεση άοπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6082.1	m3	50,00	25,00	1.250,00
3	ΛΙΜ 4.06	Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg	ΛΙΜ 2220	m3	300,00	21,98	6.594,00
4	ΟΔΟ ΣΧ.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	-	tn	10.000,00	3,08	30.800,00
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	250,00	7,42	1.855,00
6	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	100,00	143,00	14.300,00
7	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kgr	2.000,00	1,15	2.300,00
8	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ 7018	kgr	2.000,00	1,15	2.300,00
9	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	1.000,00	9,60	9.600,00
Σύνολο Ομάδας 1 :							84.059,00
Ομάδα 2: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά							
10	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	2.000,00	19,48	38.960,00
11	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m3	5.000,00	19,48	97.400,00
12	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	5.000,00	1,00	5.000,00
13	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m2	80.000,00	1,45	116.000,00
14	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	80.000,00	1,20	96.000,00
15	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	25.000,00	0,45	11.250,00
16	Δ-7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4421B	m2	25.000,00	8,06	201.500,00
17	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m2	80.000,00	8,66	692.800,00
Σύνολο Ομάδας 2 :							1.258.910,00
Ομάδα 3: Σήμανση - Ασφάλεια							
18	E-1.1.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	400,00	41,50	16.600,00
19	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ	300	53,70	16.110,00
20	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	300	53,70	16.110,00
21	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ	600	31,10	18.660,00
22	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	9.000,00	3,80	34.200,00
Σύνολο Ομάδας 3 :							101.680,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :							1.444.649,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :							260.036,82
Άθροισμα :							1.704.685,82
Απρόβλεπτα 15% :							255.702,87
Άθροισμα :							1.960.388,69



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων
Δήμου Ν. Προποντίδας

Αρ.μελ: 19/2022

Προϋπολογισμός: 2.480.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι (Κ.Α. 30.7323.0012)

CPV: 45233142-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναθεωρήσεις :	39.611,31
Δαπάνη χωρίς Φ. Π.Α. :	2.000.000,00
Φ.Π.Α. 24% :	480.000,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. :	2.480.000,00

Ν. Μουδανιά 08/04/2022

Συντάχθηκε

Δημήτριος Λιασκόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.